

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางจุ่น ไปทางห้วยลำเชียงไกร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๔๙,๗๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
 - ๓.๑ งานถนน
๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘**
เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีปราชนีย์ เพ็ญมะลิ่ง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็น ประธาน
๖.๒ สิบเอกเทพธนภฤต แหงดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๖.๓ นายนิรันดร์ เพชรรามพะเนา	ตำแหน่ง นิติกร	เป็น กรรมการ

ราคากลาง	
ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสังข์
ชื่อโครงการ	วางท่อระบายน้ำ คล. บ้านหนองม่วง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสังข์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน	งานท่อระบายน้ำ
เจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสังข์ แบบเลขที่ _____ / 2558
กำหนดเป็นราคาตามเมื่อ	วันที่ 20 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าทาง F
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	เงินล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	เงินประกัน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อระบาย	239,661.77	1.2509	299,792.91	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานไม้ค้ำโครงรถปรับราคา	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	239,661.77		-	
	รวมราคากลาง			299,792.91	
	ปรับราคาเป็น			299,000.00	
ตัวอักษร	(ต้องแนบภาพมีนน้ำที่หน้างานในวัน)				

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบึงสังข์ เลขที่ 109 / 2557 ลงวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ _____ 30 _____ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคาได้ตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบให้ราคาไม่เป็นราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงสังข์

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางยืนยันมติเห็นชอบราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
- เห็นควรอนุมัติราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี _____ ประธานกรรมการ

(ปราณู เพ็ญสังข์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สิบเอก _____ ประธานกรรมการ

(เชษฐภักดี นงศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____ นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวณัฐนิชา มั่นกระโทก)

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี _____ ปลัดเทศบาลตำบลบึงสังข์

(ปราณู เพ็ญสังข์)

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายปวิณทร์ เพชรธรรมเพชร)

ปลัด


() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ร้อยตรี _____ นายกเทศมนตรีตำบลบึงสังข์

(ธนบวรธนะ กวีกิจวัฒนา)

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง				หน้า 5
ส่วนราชการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลบึงสังข์		
ชื่อโครงการ	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองม่วง			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสังข์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา			
ประเภทงาน	งานท่อระบายน้ำ			
เจ้าของโครงการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลบึงสังข์	แบบเลขที่ / 2558	
กำหนดราคาเมื่อ	วันที่ 20 มีนาคม 2558			

ลำดับ ที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-ดินฟ้าอากาศ 0%
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	-ดินฟ้าอากาศ 0%
4	ประเภทงานท่อ	239,661.77	1.2509	299,792.91	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	239,661.77		-	
	รวมราคากลาง			299,792.91	
	ปรับราคาเป็น			299,000.00	
คำอธิบาย	(ลงแผนผังแนบไปพร้อมๆกัน)				

ลงชื่อ  ประมวลสาร
(นายบรรณวิทย์ สายสมร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสังข์

ลงชื่อ  สารวัตร
(นายอนุชกร แซ่ตั้ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี  เจริญชัย
(ปราษฎ์ เพ็ญระสัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงสังข์

ร้อยตรี  อรุณศิริ
(สุนทรธรรม์ กวีกิจวัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงสังข์

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบัลลังก์

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแขวง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ตามแบบเลขที่ / 2558

ผู้ประมาณราคา นายบรรดิษฐ์ สายเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคาน้ำมัน 26.80 บาท เดือน มีนาคม 2558 (อำเภอโนนไทย) ราคาพาณิชย์ (เดือน กุมภาพันธ์ 2558)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		รวม	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง
				๑	๒		
1.งานดิน							
- ฝังจุด + ดินถม	ทบ.ม		135.00	0	125	125.00	16,875.00
- ทบถม	ทบ.ม		20.00	345	91	436.00	8,720.00
2.งานวางท่อ							
ท่อคสล. ชั้น 3							
- Ø 0.40 × 1.00 ม.	ท่อ		266.00	401.87	150	551.87	146,797.42
- คอนกรีตรองพื้น หน้า 0.05 ม. ก. 0.40 ม.	ลบ.ม		5.00	1,507.87	306	1,813.87	9,069.35
- เหล็ก วางนท 0.20 × 0.20 ม. 4 มม.	ท.ม		100.00	27.00	5	32.00	3,200.00
3.งานปะหลักรน้ำ							
- ขนาด 0.50 × 0.50 ม (วัดใบ) ความสูงตามระดับ พร้อมฝาข้อ คสล. ตามแบบกำหนด	เหลี่ยมข้อ		22.00	2,000.00	500.00	2,500.00	55,000.00
	รวมราคา						239,661.77

(ลงชื่อ)  ประมาณการ
(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)
นายช่างโยธา