

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙  
ทางเข้าหมู่บ้านเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนายสมัยถึงคลองส่งน้ำ ตำบลบัลลังก์  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๒,๓๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ๓.๑ งานถนน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๔๔๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ สิบเอกเทพธนภุต แพงดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธาน
  - ๖.๒ นางสาววรรณภา ยิ่งยง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็น กรรมการ
  - ๖.๓ นายพิเชษฐ์ อิมพลี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บฯ เป็น กรรมการ

ราคากลาง

ส่วนราชการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลสังขี
ชื่อโครงการ	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนเจ็ดมีพัฒนา หมู่ที่ 19 ต.ปลัดสังข์ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	
ประเภทงาน	งานทาง	
กำหนดเป็นราคากลางเมื่อ	วันที่ 19 มีนาคม 2558	แบบเลขที่ / 2558

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร	351,330.11	1.2726	447,102.69	
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินค่าชลฯ 0%
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	- เงินประปา 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานไฟฟ้าการไฟฟ้า	-	-	-	- ค่าธรรมเนียม 1%
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	351,330.11		-	
	รวมราคากลาง			447,102.69	
	ปรับราคาเป็น			447,000.00	
ตัวอักษร	(เส้นต้นขึ้นเงินจัดพันบาทถ้วน)				

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสังขี เลขที่ 113 / 2558 ลงวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ..... 30 ..... วัน

คณะกรรมการกำหนดราคาได้ตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบให้ราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสังขี

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
- เห็นควรอนุมัติราคาดังกล่าวเป็นราคากลาง

สืบเอก ..... ประธานกรรมการ

(เทศกฤต พงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาววรรณมา ชัยง)

หน.ฝ่ายอำนาจการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายทีเชษฐ์ อิมพิ)

จน.จัดเก็บรายได้

ลงชื่อ ..... นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวณัฐธิดา วันกระโทก)

( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี ..... ปลัดเทศบาลตำบลสังขี

(ปราชญ์ เทียมะสัง)

( / ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

ร้อยตรี ..... นายกเทศมนตรีตำบลสังขี

(อรุณรัตน์ กวีกิจวัฒนา)


สรุปประมาณราคาก่อสร้าง


ป.ร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลบึงสังข์
ชื่อโครงการ	ขยายนิเวศนาราคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนเจริญพัฒนา หมู่ที่ 19 ต.บึงสังข์ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	
ประเภทงาน	งานทาง	
กำหนดราคามือ	วันที่ 19 มีนาคม 2558	แบบเลขที่ / 2558

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร	351,330.11	1.2726	447,102.69	
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินคงเหลือ 0%
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	- เงินประกัน 0%
4	ประเภทงานสะพานท่อเหล็ก	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ค่าธรรมเนียม 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	351,330.11		-	
	รวมราคา			447,102.69	
	ปรับราคาเป็น			447,000.00	

ตัวอักษร (สีแดงพิมพ์ในเอกสารแนบด้วย)

ลงชื่อ  ประมาณการ  
(นายบรรดิษฐ์ สายแสง)  
นายช่างโยธา

สืบเอก  ตรวจ  
(เทพชนกฤต พงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี  เพื่อนชอบ  
(ปราชญ์ เทียมะสัง)  
ปลัดเทศบาลตำบลบึงสังข์

ร้อยตรี  อนุภี  
(สุนนท์ธรรพ์ กวีกิจวัฒนา)  
นายกเทศมนตรีตำบลบึงสังข์

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงปลิง

ชื่อโครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ที่ 19 ต.บึงปลิง อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ 2558

ความแบบเลขที่ / 2558

ผู้ประมาณราคา นายบรรดิษฐ์ สายเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคาน้ำมัน 26.80 บาท เดือน มีนาคม 2558 (อำเภอโนนไทย) ราคาพาณิชย์ (เดือน กุมภาพันธ์ 2558)

ที่	รายการ	ความกว้าง	1	เมตร	ยาว	805	เมตร	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง
		พื้นที่	805	ตร.ม.	โหล่งทาง	0.00	เมตร	
		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		รวม		
				๑	๒			
1	ปรับพื้นที่							
	- ปรับพื้นที่ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ตร.ม.	805.00	-	4.50	5.50	4,427.50	
	- ทราบรองพื้น หมา 0.05 ม. ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ลบ.ม.	40.25	406.00	91.00	497.00	20,004.25	
2	งานคอนกรีต							
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	120.75	1,507.87	391.00	1,898.87	229,288.55	
3	งานแบบหล่อ							
	- แบบชั่วคราวคานขวาง (คิด 70 %)	เมตร	563.50	28.00	-	28.00	15,778.00	
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กคานวาง Wire Mesh ขนาด 20 x 20 x 4 มม.	ตร.ม.	805.00	27.000	5.00	32.00	25,760.00	
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	เส้น	12.08	269.000	-	269.00	3,248.18	
	- เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	เส้น	80.50	161.660	-	161.66	13,013.63	
5	อื่นๆ							
	- ค่าตีครอบค่อและหยอดคานร้อยค่อ	เมตร	402.50	12.00	-	12.00	4,830.00	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	805.00	8.50	-	8.50	6,842.50	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	805.00	4.50	-	4.50	3,622.50	
	- กระดาษฐานฉนวน	แผ่น	1.00	270.00	-	270.00	270.00	
	- เจาะเขียนเหล็ก Tie Bars	ท่อน	1,610.00	-	15.00	15.00	24,150.00	
	- MATIC JOINT SEALER	กิโล	5.00	19.00	-	19.00	95.00	
	- โฉนดทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม.	ลบ.ม.	0.00	213.94	91	304.94	-	
		รวมราคา					351,330.11	

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)  
นายช่างโยธา