

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทองพัฒนา – บ้านกระดาน
บ้านกระดาน หมู่ที่ ๖ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ งานทาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล เป็น ประธาน
 - ๖.๒ สิบเอกเทพจนกฤต แผงดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 - ๖.๓ นายนิรันดร์ เพชรรามพะเนา ตำแหน่ง นิติกร เป็น กรรมการ

ราคากลาง

ส่วนราชการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลบึงสังข์
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทองพัฒนา - กระดาน	
สถานที่ก่อสร้าง	บ.กระดาน ม.6 ต.บึงสังข์ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	
ประเภทงาน	งานทาง	
กำหนดเป็นราคากลางเมื่อ	วันที่ 22 เมษายน 2558	แบบเลขที่ / 2558

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าต่าง F
1	ประเภทงานอาคาร	310,307.87	1.2726	394,897.80	
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินค่าน้ำ 0%
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	- เงินประกัน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ตกเป็นเงิน 1%
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	310,307.87		-	
	รวมราคากลาง			394,897.80	
	ปรับราคาคง			394,000.00	

ฉบับราคาคง มติ ครม. ที่ นร.๐๙๙๘/๙/๒๒๖ ลง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ปรับราคาเป็น (ตามแผนบำรุงพื้นที่ทับถมด้าน)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบึงสังข์ เลขที่ 37 / 2558 ลงวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคาได้ตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

เขียน นายเทศมนตรีตำบลบึงสังข์

- เพื่อไปตรวจ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบ
- ราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
- เห็นควรอนุมัติราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณดา กอญเมืองปัก)

รองปลัดเทศบาลตำบลบึงสังข์

สืบเอก กรรมการ

(นายสมศักดิ์ พงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ปกวิภากรพัศุ

(นางสาวณัฐนิชา นันกระโทก)

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี ปลัดเทศบาลตำบลบึงสังข์

(ปราชญ์ เพ็ญะสัง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิรันดร์ เพชรธรรมะเนาว์)

ปีติกร

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ร้อยตรี นายเทศมนตรีตำบลบึงสังข์

(ขุนนท์วรรณ กวีกิจรักษา)

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ป.4

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงปลิง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทองพัฒนา - กระดาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.กระดาน ม.6 ต.บึงปลิง อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ 2558

ความแบบเลขที่ / 2558

ผู้ประมาณราคา นายบรรดิษฐ์ สายเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคาน้ำมัน 25.40 บาท เดือน มกราคม 2558 (อำเภอโนนไทย) ราคาพาณิชย์ (เดือน ธันวาคม 2557)

ที่	รายการ	ความกว้าง	5	เมตร	ยาว	165	เมตร	รวม	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง
		พื้นที่	825	ตร.ม.	โหลตทาง	0.50	เมตร		
1	ปรับพื้นที่		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				
	- ปรับพื้นที่ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ตร.ม.	825.00	-	3.15	3.15	2,598.75		
	- ทราयर่องพื้น หน้า 0.03 ม. ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ลบ.ม.	24.00	406.54	99.00	505.54	12,132.96		
2	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	123.75	1,582.00	391.00	1,973.00	244,158.75		
3	งานแบบหล่อ								
	- แบบข้างทิศตามยาว 2 ข้าง (70 %)	เมตร	231.00	18.53	-	18.53	4,280.43		
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20 x 20 x 4 มม.	ตร.ม.	825.00	27.000	5.00	32.00	26,400.00		
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.) (สันละ 18,504.67 บ.)	เส้น	6.60	420.000	-	420.00	2,772.00		
	- เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.) (สันละ 19,438.69 บ.)	เส้น	11.00	185.000	-	185.00	2,035.00		
5	อื่นๆ								
	- ค่าตัดรอยต่อและหยอดทรายรอยต่อ	เมตร	82.50	12.00	-	12.00	990.00		
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	825.00	7.41	-	7.41	6,113.25		
	- ค่าถมผิวคอนกรีต	ตร.ม.	825.00	4.50	-	4.50	3,712.50		
	- กระดาษทรายฉาบ	แผ่น	3.00	270.00	-	270.00	810.00		
	- MATIC JOINT SEALER	ลิตร	50.00	19.00	-	19.00	950.00		
	- โหลตทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม.	ลบ.ม.	11.00	205.93	99	304.93	3,354.23		
รวมราคา								310,307.87	

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)
นายช่างโยธา

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ป.ร.4

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลปลัดสิงห์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทองพัฒนา - กระดาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.กระดาน ม.6 ต.ปลัดสิงห์ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ 2558

ตามแบบเลขที่ / 2558

ผู้ประมาณราคา นายบรรดิษฐ์ สายเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคารับมั้น 25.40 บาท เดือน มกราคม 2558 (อำเภอโนนไทย) ราคาพาณิชย์ (เดือน ธันวาคม 2557)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		รวม	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง
				๑	๒		
1	ปรับพื้นที่						
	- ปรับพื้นที่ปรับเกลียวให้เรียบร้อย	ตร.ม.	825.00	-	3.15	3.15	2,598.75
	- ทบทรายรองพื้น หนา 0.03 ม. ปรับเกลียวให้เรียบร้อย	ลบ.ม.	24.00	406.54	99.00	505.54	12,132.96
2	งานคอนกรีต						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	123.75	1,582.00	391.00	1,973.00	244,158.75
3	งานแบบหล่อ						
	- แบบรับเหล็กตามยาว 2 ชั้น (70 %)	เมตร	231.00	18.53	-	18.53	4,280.43
4	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20 x 20 x 4 มม.	ตร.ม.	825.00	27.000	5.00	32.00	26,400.00
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.) (ต้นละ 18,504.67 บ.)	เส้น	6.60	420.000	-	420.00	2,772.00
	- เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.) (ต้นละ 19,438.69 บ.)	เส้น	11.00	185.000	-	185.00	2,035.00
5	อื่นๆ						
	- ค่าตัดรอยต่อและหยอดทรายรอยต่อ	เมตร	82.50	12.00	-	12.00	990.00
	- ค่าผูกมัดคอนกรีต	ตร.ม.	825.00	7.41	-	7.41	6,113.25
	- ค่าบ่มผิวคอนกรีต	ตร.ม.	825.00	4.50	-	4.50	3,712.50
	- กระดาษขานฉาบ	แผ่น	3.00	270.00	-	270.00	810.00
	- MATIC JOINT SEALER	ลิตร	50.00	19.00	-	19.00	950.00
	- โพลีทางตุกรัง กว้าง 0.50 ม.	ลบ.ม.	11.00	205.93	99	304.93	3,354.23
	รวมราคา						310,307.87

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)
นายช่างโยธา