

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบิลลังก์ หมู่ที่ 11 ตำบลบิลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่


ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบิลลังก์

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9	รวมยอดยกมา อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้อต่อ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1 รายการ	170,839.29	170,839.29	-	87,250.00	258,089.29	
	รวมเงิน		6,850.00	6,850.00	-	-	6,850.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			177,689.29		87,250.00	264,939.29	
							264,939.00	

ประมาณราคาโดย.....

 (นายบรรดิษฐ์ สายเสน)

(เทพธนาฤๅต แพรงดี)

สืบเอก ตรวจ



ว่าที่ร้อยตรี ตรวจ



(ปราชญ์ เพ็ญะลัง)

ร้อยตรี เห็นชอบ



(สุรินทร์ธรณ์ กิจจิรัตนา)

ท่อกำหนด

27/9/2015

แบบ บร.4 แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่ สทท.5-1/47 นม.05-5-006 รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			@	เป็นเงิน	@	เป็นเงิน		
1	เสา คสล. ขนาด 0.15 X 0.15 ยาว 5.00 เมตร	4 ต้น	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
2	เสา คสล. ขนาด 0.15 X 0.15 ยาว 4.00 เมตร	2 ต้น	480.00	960.00	-	-	960.00	
3	เสา คสล. ขนาด 0.15 X 0.15 ยาว 3.00 เมตร	2 ต้น	360.00	720.00	1,500.00	-	2,220.00	
4	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 นิ้ว X 6 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร= 8 ตัว	5 พ'	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
5	คานไม้เนื้อแข็ง 2 นิ้ว X 4 นิ้ว ยาว 3.50 เมตร= 4 ตัว	2.6 พ'	350.00	910.00	-	-	910.00	
6	นอต DAI 3/8 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว	32 ตัว	20.00	640.00	-	-	640.00	
7	เหล็กรัดท่อแมน 2 นิ้ว หน้า 2 มิลลิเมตร	8 ตัว	30.00	240.00	-	-	240.00	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	6 ท่อน	1,475.00	8,850.00	100.00	600.00	9,450.00	
9	ข้อโหว่เหล็กหล่อหน้าจาน 90 องศา DAI 3 นิ้ว	2 ตัว	940.00	1,880.00	-	-	1,880.00	
12	ฟุตวาล์วทองเหลือง Dai 3 นิ้ว	2 ตัว	860.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
13	เหล็กหล่อหน้าจานเกลียวใน Dai 3 นิ้ว	2 แผ่น	230.00	460.00	-	-	460.00	
14	ปะเก็นยาง Dai 3 นิ้ว	2 แผ่น	20.00	40.00	-	-	40.00	
15	นอตยึดหน้าจาน	8 ตัว	4.00	32.00	-	-	32.00	
16	เทปพันเกลียวท่อ	6 ม้วน	12.00	72.00	-	-	72.00	
17	นั่งร้าน	1 ท.	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	ยอดยกไป			22,674.00		3,100.00	25,774.00	
	ยอดยกมา			22,674.00		3,100.00	25,774.00	
		รวมเงิน		22,674.00		3,100.00	25,774.00	
		คิดเป็นเงิน					25,700.00	

ประมาณราคาโดย..... (นายบรรดิษฐ์ สายเสน) (เทศบาลนครราชสีมา) เห็นชอบ

กำกับโดย..... (ปราษฎ์ เพ็ญมะรัง) (บริษัทจรัญวัฒนา) (ฐานพร้อม กวีกิจวัฒนา)

สอบ..... (เทพพนมกฤต พงศ์) (ฐานพร้อม กวีกิจวัฒนา)

..... (นายบรรดิษฐ์ สายเสน) (เทศบาลนครราชสีมา) เห็นชอบ

..... (ปราษฎ์ เพ็ญมะรัง) (บริษัทจรัญวัฒนา) (ฐานพร้อม กวีกิจวัฒนา)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ

กองช่าง เทศบาลตำบลบึงลำกง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลบึงลำกง

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน 55 เมตร	13 ท่อน	385.00	5,005.00	150.00	1,950.00	6955	
	รวมเงิน			0.00		0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			5,005.00		1,950.00	6,955.00	

ประมาณราคาโดย.....

สืบเอก ตรวจ

(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)

(เทพธนิภฤต พงศ์)

ว่าที่ร้อยตรี..... ตรวจ

ร้อยตรี..... เห็นชอบ

(ปราชญ์ เพ็ญมะลิ่ง)

(สุนทรธรรณ กวีกิจรัตนนา)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงลิ่งก์ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงลิ่งก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาแบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลบึงลิ่งก์

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้องอ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1 รายการ	6,850.00	6,850.00	-	-	258,089.29 6,850.00	
	รวมเงิน			170,839.29			87,250.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			177,689.29			87,250.00	
							264,939.00	

ประมาณราคาโดย.....



(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)

นายบรรดิษฐ์ ๒๖/๙

(ปราชญ์ เพ็ญมะลิ่ง)

สืบเอก ๒๖/๙



(เทพธนาภฤต แพงดี)

นายเทพ เทพธนา

(สุภณัฏฐ์ กวีกิจรัตน)

ประมาณราคาก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมผู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงลิ่งก์ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงลิ่งก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 3-12/2561 รายการเฉพาะแห่ง รายการเลขที่ 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบึงลิ่งก์

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยดใช้งานขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	2 เครื่อง	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	23,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดใช้งานขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	2 ตู้	8,000.00	23,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
				39,000.00		4,000.00	43,000.00	
				39,000.00		4,000.00	43,000.00	

ประมาณราคาโดย.....



สีบเอก ตรีจ

(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)

ว่าที่ร้อยตรี ตรีจ

(เทพธรรมาภรณ์ แพ่งดี)

ร้อยตรี เห็นชอบ

(ปราบัญญ์ เพ็ญมะลิ่ง)

(สุพนธ์ธรรณ กวีกิจรัตน)

4. ผังดินกลาง ม.1' (ปรับ)

เครื่องสูบน้ำดี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมผู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 11 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 11 รายการเลขที่ 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบัลลังก์

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโขงขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	2 เครื่อง	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	23,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโขงขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	2 ตู้	8,000.00	16,000.00	1,000.00	2,000.00	18,000.00	
รวมเงิน (1+2+3)				39,000.00		4,000.00	43,000.00	
คิดเป็นเงินค่างาน				39,000.00		4,000.00	43,000.00	

ประมาณราคาโดย.....

สืบเอก ตรวจ

(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)

(เทพธนาภุต แพ่งดี)

ว่าที่ร้อยตรี ตรวจ

ร้อยตรี ใช้งบ

(ประชาญ์ เพ็ญมะสัง)

(สุเนงทีธรรณ์ กวีกิจจรตฺรา)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **สารส้ม**

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 11 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ **รายการเฉพาะแห่ง** รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา **กองช่าง เทศบาลตำบลบัลลังก์**

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน **เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	สารส้ม ชนิดก้อนใส	2000 กก.	12.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวมเงิน			24,000.00		0.00	24,000.00	
	คิดเป็นเงิน						24,000.00	

ประมาณราคาโดย.....
(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)

สิบเอก ตราจ
(เทพรัตนกฤต แห่งดี)

ว่าที่ร้อยตรี ตราจ
(ปราชญ์ เพ็ญมะสัง)

ร้อยตรี เห็นชอบ
(ฐนันทธรณ์ กวีกิจรัตนานา)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึง ตำบลบึง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบึง

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

ประมาณราคาโดย.....

W.S.S.

(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)

ว่าที่ร้อยตรี ตรรก

W.S.S.

(ประชาญ์ เพ็ญมะสัง)

สิบเอก ตรรก

W.S.S.

(เทพธรรมาภรณ์ แพ่งดี)

ร้อยตรี เห็นชอบ

W.S.S.

(ชูเมธธรณ์ กิจกิจรัตนา)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลีปลี หมู่ที่ 11 ตำบลปลีปลี อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 412003

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลปลีปลี

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 57

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานดิน ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	ราคาพาณิชย์ ร.ค. 58
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.5 ลบ.ม.	406.00	1,015.00	99.00	247.50	2,262.50	
2.1	2. งานแบบหล่อ ไม้แบบ + ศ่วว	12 ตร.ม.	437.00	5,244.00	-	-	5,244.00	
2.2	ค่าแรงประกอบแบบ	23 ตร.ม.	-	-	133.00	3,059.00	3,059.00	
3.3	ตะปู	6 กก.	56.07	336.42	0.00	0.00	336.42	
3.1	3. งานคอนกรีต คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.220 ลบ.ม.	1,451.40	319.31	398.00	87.56	406.87	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.395 ลบ.ม.	1,545.79	6,330.01	391.00	1,601.15	7,931.16	
4.1	4. งานเหล็ก เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	17.262	466.07	3.401	91.83	557.90	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	16.762	4,693.36	3.401	962.28	5,645.64	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	16.205	1,750.14	3.401	367.31	2,117.45	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	15.998	831.90	3.401	176.85	1,008.75	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	37.380	224.28	-	-	224.28	
5.1	5. งานโครงสร้างค้ำ เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้างสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	530.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
รวมยอดยกไป				27,020.49		8,983.47	36,003.96	

		รวมยอดยกมา											
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	440.00	27,020.49							8,983.47	36,003.96	
5.4	เหล็ก LG 39 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	320.00	3,080.00								3,080.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หน้า 4.5 มม.	10 แผ่น	50.00	500.00								500.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม.	62 แผ่น	42.35	2,625.70	7.00					434.00		3,059.70	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 ชุด	43.37	563.81								563.81	
5.8	ขยี้ดกระเบื้อง	62 ตัว	2.50	155.00								155.00	
5.9	ขยี้ดครอบ	26 ตัว	2.50	65.00								65.00	
6.1	6. งานผนังก่ออิฐ												
6.1	ก่ออิฐผนัง 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	144.00	3,168.00	75.00					1,660.00		4,818.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บดลีด (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	123.00	233.70	60.00					114.00		347.70	
7.1	7. งานฉาบปูน												
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	37.00	1,702.00	82.00					3,772.00		5,474.00	
8.1	8. งานสี												
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	30.00	2,070.00	30.00					2,070.00		4,140.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	35.00	525.00	38.00					570.00		1,095.00	
9.1	9. งานอื่น ๆ												
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคาไม้ @ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	318.00	7,314.00	75.00					1,725.00		9,039.00	
				50,302.70						19,318.47		69,621.17	
				50,302.70						19,318.47		69,621.17	
				930.00								930.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	465.00	930.00									
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 ชิ้น	20.00	20.00								20.00	
9.4	สายพ่วงมุกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00								280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 ชิ้น	30.00	90.00						90.00		990.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หน้า 3/16 นิ้ว	4 แผ่น	45.00	180.00								180.00	
9.7	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	440.00	2,640.00								2,640.00	
9.8	หลอดท้าวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	105.00	756.00	30.00					216.00		972.00	
9.9	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	0.5 ท่อน	109.00	54.50	72.00					36.00		90.50	