

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลบึงปลิง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 921001 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบึงปลิง

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.15	ค่าแรงประกอบแบบ	1.14 ตร.ม.	-	5,098.85	133.00	1,072.68	6,171.53	
1.16	ตะปู	0.2 กก.	56.07	11.21	-	-	11.21	
	<b>รวมเงิน (1) ยอดยกมา</b>			<b>5,110.00</b>		<b>1,224.00</b>	<b>6,334.00</b>	
2.1	<b>2. เสาไม้รั้วต่อ 1 ต้น</b>							
	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	406.00	10.15	91.00	2.28	12.43	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,451.40	43.54	342.00	10.26	53.80	พาณิชย์จังหวัด
3.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,545.79	216.41	391.00	54.74	271.15	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	18.00	538.38	2.74	81.95	620.33	พาณิชย์จังหวัด
3.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	37.38	14.95	0.00	0.00	14.95	
2.7	ขามปูเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	37.00	55.50	82.00	123.00	178.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	30.00	45.00	30.00	45.00	90.00	
	<b>รวมเงิน (2) ยอดยกไป</b>			<b>923.93</b>		<b>342.23</b>	<b>1,266.16</b>	

ประมาณราคาก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)**

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาง หมู่ที่ 9 ตำบลปลีลิ่งก์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาแบบเลขที่ 921001 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลปลีลิ่งก์

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>รวมเงิน (2) ยอดยกมา</b>			923.93			1,266.16	
2.9	ไม้แบบ + คร่าว	0.19 ตร.ม.	437.00	83.03	-	-	83.03	
2.10	ค่าแรงประกอบแบบ	0.57 ตร.ม.	-	-	133.00	75.81	75.81	
3.11	ตะปู	0.1 กก.	56.07	5.61	0.00	0.00	5.61	
	<b>รวมเงิน (2)</b>			1,006.00		418.00	1,425.00	
	<b>สามารัคิดเป็นเงินรวม</b>	4 ต้น	1,006.00	4,024.00	418.00	1,672.00	5,696.00	
	<b>รวมเป็นเงิน (1) + (2)</b>			9,134.00		2,896.00	12,030.00	12,000.00
3.1	<u>3. รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)</u> ชุดดินหลุมฐานรากถมคืน	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ที่แน่นไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,545.79	162.31	391.00	41.06	203.36	พานิชย์จังหวัด
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	4.00	720.00	2.00	360.00	1,080.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	180.00	1,620.00	30.00	270.00	1,890.00	
3.5	นียต dia. 4 มม.	81 คิว	10.00	810.00	-	-	810.00	
	<b>รวมเงิน (3)</b>			3,312.00		796.00	4,108.00	ราคา/20 เมตร
	<b>รั้ว-เสารั้ว คิคเป็นเงินต่อเมตร</b>	77 ม.	165.60	12,751.20	39.80	3,064.60	15,815.80	ราคาต่อเมตร
	<b>รั้ว-เสารั้ว คิคเป็นเงินรวม</b>			21,885.20		5,960.60	27,845.80	

ประมาณราคาก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)**

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลปลัดขันธ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 921001 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลปลัดขันธ์

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			21,885.20			27,845.80	
	รวมเงิน 1+2+3			21,885.20		5,960.60	27,845.80	
	คิดเป็นเงินค่างาน						27,845.00	

ประมาณราคาโดย.....

( นายบรรดิษฐ์ สายเสน )

วันที่ร้อยตรี..... ตรวจ

( ปราชญ์ เพ็ญมะลัง )

สิบเอก..... ตรวจ

( เทพมงคล พงศ์ดี )

ร้อยตรี..... เห็นชอบ

( สุเมทธีธรณ์ กวีกิจรัตนนา )

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....การประสานท่อระหว่างระบบ.....

รายการเลขที่

แบบเลขที่ 911014

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบง หมู่ที่ 9 ตำบลบึงดี่เหล็ก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบึงดี่เหล็ก

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว + ข้อต่อ	64	เมตร	251	16,064	-	-	16,064	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว + ข้อต่อ	22	เมตร	361	7,942	-	-	7,942	
3	ข้องอ 90° G/S Ø 2 นิ้ว	2	ตัว	43	86	-	-	86	
4	ข้องอ 90° G/S Ø 3 นิ้ว	3	ตัว	115	345	-	-	345	
5	ข้องอ 90° G/S Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	203	203	-	-	203	
6	สามทางคดเหล็กหล่อหน้างาน Ø 4 นิ้วx 3 นิ้ว	1	ตัว	1,485	1,485	-	-	1,485	
7	สามทางคด G/S Ø 4 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1	ตัว	292	292	-	-	292	
8	สามทางคด G/S Ø 4 นิ้วx 1/2 นิ้ว	1	ตัว	292	292	-	-	292	
9	สามทางคด G/S Ø 2 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1	ตัว	61	61	-	-	61	
10	ข้อคดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้วx 3 นิ้ว	1	ตัว	150	150	-	-	150	
11	นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	134	134	-	-	134	
12	หน้างานเกลียว Ø 4 นิ้ว	2	ตัว	150	300	-	-	300	
13	หน้างานเกลียว Ø 3 นิ้ว	5	ตัว	90	450	-	-	450	
14	ปะเก็นหน้างาน Ø 4 นิ้ว	2	แผ่น	20	40	-	-	40	
15	ปะเก็นหน้างาน Ø 3 นิ้ว	4	แผ่น	20	80	-	-	80	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....การประสานท่อระหว่างระบบ.....  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบง หมู่ที่ 9 ตำบลบึงด้าง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

รายการเลขที่


แบบเลขที่ 911014

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบึงด้าง

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
16	น็อยยี่หน้างาน	32	ตัว	20	640	-	-	640	
17	ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø 3/4 นิ้ว	1	ตัว	3	3	-	-	3	
18	เทปพันเกลียว	13	ม้วน	12	156	-	-	156	
19	มาตรวัดน้ำ Ø 3 นิ้ว	1	ชุด	17,897	17,897	-	-	17,897	
20	ทอธาร Ø 3/4 นิ้ว	1	ชุด	400	400	-	-	400	
21	ฟุตวาล์ว Ø 3 นิ้ว	2	ตัว	820	1,640	-	-	1,640	
22	แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2	แผ่น	50	100	-	-	100	
23	แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1	แผ่น	70	70	-	-	70	
24	ข้องอ 90° เหล็กถ่อนหน้างาน 3 นิ้ว	2	ตัว	750	1,500	-	-	1,500	
25	สามทาง Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	151	151	-	-	151	
26	ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1	เหมา	-	-	7,000	7,000	7,000	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน					50,481			57,481	

(ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ประมาณราคาโดย.....  


สิบเอก

ตรวจ

( นายบรรดิษฐ์ สายเสน )

( เทพธนาภฤต เพ็งดี )

ราคาที่ร้อยตรี..... ตรวจ

ร้อยตรี

เห็นชอบ

( ปราชญ์ เพ็ญมะสัง )

( รุณเกียรติกร กวีกิจรัตนนา )


ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลปลัดขิก อำเภอโพนไทย จังหวัดนครราชสีมาแบบเลขที่ ราชอาณาจักรเฉพาะแห่ง รายการเลขที่


ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลปลัดขิก

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถึงผสมสารละลายคลอรีน	1 ถึง	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
3	ผงปูนคลอรีน ความเข้มข้น (70 %)	2 ถึง	3,200.00	6,400.00			6,400.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	7,300.00	7,300.00			7,300.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,500.00	2,500.00		0.00	2,500.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	รวมเงิน (1-4)		17,700.00		0.00	17,700.00	
		คิดเป็นเงิน		17,700.00		0.00	17,700.00	
		รวมเงิน (5)				500.00	500.00	500.00
	คิดเป็นเงินค่างาน					500.00	18,200.00	

ประมาณราคาโดย.....  
  
 ( นายบรรดิษฐ์ สายเสน )

สืบเอก ..... ตรวจ  


ว่าที่ร้อยตรี..... ตรวจ  
  
 ( ปราชญ์ เพ็ญละสัง )

ร้อยตรี ..... เห็นชอบ  
  
 ( ชูมนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนมา )

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

วางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลบึงด้าง อำเภอนิคมไทย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 911001 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลบึงด้าง

ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สาธิติน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	125.00	48.75	48.75	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	406.00	12.18	99.00	2.97	15.15	ส.ค.-58
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,545.70	77.29	391.00	19.55	96.84	พาณิชย์จังหวัด
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	16.762	33.52	3.401	6.80	40.33	พาณิชย์จังหวัด
5	กอิฐมอญ 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	144.00	144.00	70.00	70.00	214.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	37.00	85.10	82.00	188.60	273.70	
	รวมเงิน			352.09		336.67	688.76	
	คิดเป็นเงินค่างาน			350.00		330.00	560.00	

ประมาณราคาโดย.....

( นายบรรดิษฐ์ สาธิติน )

ว่าที่ร้อยตรี.....ตรวจ

( ปราชญ์ เพ็ญมะลัง )

สิบเอก.....ตรวจ

( เทพอนฤต พงศ์ )

ร้อยตรี.....

( ฐนนทีธรณ์ กวีกิจรัตน )

เห็นชอบ


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **รายละเอียด**


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลบึงลี้ จังหวัดนครราชสีมาแบบเลขที่ 911001 รายการเลขที่


ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบึงลี้


ประมาณการโดย นายบรรดิษฐ์ สายเสน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	รายละเอียด	13 ม.	200.00	2,600.00	220.00	2,860.00	5,460.00	
	รวมเงิน			2,600.00		2,860.00	5,460.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						5,460.00	

ประมาณราคาโดย.....  
  
 ( นายบรรดิษฐ์ สายเสน )

ว่าที่ร้อยตรี.....  
  
 ( ปราชญ์ เพ็ญมะสัง )

สืบเอก.....  
  
 ( เทพนกฤต เพงดี )

ร้อยตรี.....  
  
 ( สุนนท์ธรณ์ กิจกิจटना )