



## ประกาศเทศบาลตำบลปลั่ง

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน (ต่อจากเดิม)  
บ้านสระตะเฒ่า หมู่ที่ ๘ ตำบลปลั่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ เทศบาลตำบลปลั่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการ จัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน (ต่อจากเดิม) บ้านสระตะเฒ่า หมู่ที่ ๘ ตำบลปลั่ง  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประมาณงานคือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน  
(ต่อจากของเดิม) ตำบลปลั่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทาง ซ้ำละ ๐.๒๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีต ๙๒.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ไม่น้อย  
กว่า ๖๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบและประมาณราคา  
ก่อสร้างของเทศบาลตำบลปลั่งกำหนด) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพคณะกรรมการ  
กำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีตำบล  
ปลั่งก่อนอนุมัติกำหนดราคากลางเป็น ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการดำเนินการ  
จัดหาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ร้อยตรี



(ฐานันท์ธัญญ์ กิ่งรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลปลั่ง

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน (ต่อจากของเดิม) บ้านสระตะเฒ่า หมู่ที่ ๘ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานทาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	สิบเอกเทพธนภุต พงศ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น	ประธาน
๖.๒	นางสาวกฤตติกา สายแก้ว	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	เป็น	กรรมการ
๖.๓	นางสาวจิรนนท์ ไวยขุนทด	ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตร	เป็น	กรรมการ

ราคากลาง


ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลปลั่ง		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน (ต่อจากเดิม)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสระตะเภา หมู่ที่ 8 ต.ปลั่ง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา		
ประเภทงาน	งานทาง		
กำหนดเป็นราคากลางเมื่อ	วันที่ 6 มีนาคม 2560	แบบเลขที่	...../ 2560


ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินค่างาน 0%
3	ประเภทงานทาง (ในเขตชุมชน)	230,187.15	1.3074	300,946.69	- เงินประกัน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	230,187.15		-	
	รวมราคากลาง			300,946.69	
	ปรับราคาเป็น			300,000.00	
ตัวอักษร	(สามแสนบาทถ้วน)				
	คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร	487.80	บาท		


หมายเหตุ ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04053.3 /ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559  
 ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปลั่ง เลขที่ 65 / 2560 ลงวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560  
 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ .....- 60 -..... วัน  
 คณะกรรมการกำหนดราคาได้ตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง


เรียน นายเทศมนตรีตำบลปลั่ง  
 - เพื่อโปรดทราบ  
 - คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบ  
 ราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว  
 - เห็นควรอนุมัติราคาดังกล่าวเป็นราคากลาง


สืบเอก ..... ประธานกรรมการฯ  
 (เทพอนกฤต แพงดี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ทนฝ่ายบริหารงานการคลัง รรค.เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 (นางสาวเนตรชนก จากโคกสูง)  
 เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
 (นางสาวกฤตติกา สายแก้ว)  
 นักทรัพยากรบุคคล

ว่าที่ร้อยตรี  ปลัดเทศบาลตำบลปลั่ง  
 (ปราชญ์ เพ็ญมะลิ่ง)  
 อนุมัติ     ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
 (นางสาวจิรนันท์ ไชยขุนทด)  
 นักวิชาการเกษตร

ร้อยตรี  นายเทศมนตรีตำบลปลั่ง  
 (สุนนท์ธรณ์ กวีกิจวัฒนา)

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลปลีลิ่ง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน (ต่อจากเดิม)
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสระตะเภา หมู่ที่ 8 ต.ปลีลิ่ง อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน	งานทาง
กำหนดราคาเมื่อ	วันที่ 6 มีนาคม 2560 แบบเลขที่ ..... / 2560

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร				F ≤ 5 ล้าน
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานทาง (ในเขตชุมชน)	230,187.15	1.3074	300,946.69	- เงินประกัน 0 %
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					- ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	230,187.15		-	
	รวมราคา			300,946.69	
	ปรับราคาเป็น			300,000.00	

ตัวอักษร

(สามแสนบาทถ้วน)

ปรับราคาเหลือ


300,000.00


คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร


487.80


บาท

หมายเหตุ ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04053.3 /ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ลงชื่อ  ประมาณการ  
(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)  
นายช่างโยธา

สืบเอก  ตรวจ  
(เพ็ญอนกฤต พงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี  เห็นชอบ  
(ปราษฎ์ เพ็ญะลัง)  
ปลัดเทศบาลตำบลปลีลิ่ง

ร้อยตรี  อนุมัติ  
(ฐานท์ธรณ์ กวีกิจวัฒนา)  
นายกเทศมนตรีตำบลปลีลิ่ง

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลปลีลิ่ง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน (ต่อจากเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระตะเฒ่า หมู่ที่ 8 ต.ปลีลิ่ง อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ 2560

ตามแบบเลขที่ ..... / 2560

ผู้ประมาณราคา นายบรรดิษฐ์ สายเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคารับจ้าง 26.00 - 26.99 บาท

ราคาพาณิชย์ (เดือน มกราคม 2560 )

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		รวม	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง
				๑	๒		
	ความกว้างพื้นที่	5.00	เมตร	ยาว	123	เมตร	
		615	ตร.ม.	ไหล่ทาง	0.25	เมตร	
1	ปรับพื้นที่						
	- ปรับพื้นที่ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ตร.ม.	615.00	-	3.50	3.50	2,152.50
	- ทราयरองพื้น หน้า 0.03 ม. ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ลบ.ม.	18.45	406.54	99.00	505.54	9,327.21
2	งานคอนกรีต						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (strength 240 ksc.) ค.2	ลบ.ม.	92.25	1,747.00	306.00	2,053.00	189,389.25
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ทางเชื่อม)	ลบ.ม.	-	1,747.00	306.00	2,053.00	-
3	งานแบบหล่อ						
	- แบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	เมตร	246.00	20.60	-	20.60	5,067.60
4	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20 x 20 x 4 มม.	ตร.ม.	615.00	23.000	5.00	28.00	17,220.00
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20 x 20 x 4 มม.	ตร.ม.	-	23.000	5.00	28.00	-
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)	กก.	85.30	17.764	3.300	21.064	1,796.77
	- เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	กก.	72.82	20.678	3.300	23.978	1,745.98
5	อื่นๆ						
	- หยอดยางรอยต่อ	เมตร	61.50	12.50	-	12.50	768.75
	- ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.25 ม.	ลบ.ม.	9.50	187.22	99	286.22	2,719.09
<b>รวมราคา</b>							<b>230,187.15</b>

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนตุลาคม 2559

- ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรง ใช้ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือนตุลาคม 2558

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายบรรดิษฐ์ สายเสน )

นายช่างโยธา