



ประกาศเทศบาลตำบลปลั่ง

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระดาน-บ้านโนนทองพัฒนา (ช่วงบ้านโนนทองพัฒนา) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปลั่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ เทศบาลตำบลปลั่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระดาน-บ้านโนนทองพัฒนา (ช่วงบ้านโนนทองพัฒนา) หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนทองพัฒนา ตำบลปลั่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประมาณงานคือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างของเทศบาลตำบลปลั่งกำหนด) และจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญา ต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีตำบลปลั่งอนุมัติกำหนดราคากลางเป็น ๔๐๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดหาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ร้อยตรี



(ฐนนท์ธรณ์ กวีศิริตนา)
นายกเทศมนตรีตำบลปลั่ง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระดาน – บ้านโนนทองพัฒนา (ช่วงบ้านโนนทองพัฒนา) หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนทองพัฒนา ตำบลปลีลิ่ง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปลีลิ่ง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานทาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๔๐๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ สิบเอกเทพธนภุต พงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธาน

๖.๒ นางสาวนันทนา โชติเจริญพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็น กรรมการ

๖.๓ นางสาวจิรนนท์ ไวยขุนทด ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เป็น กรรมการ

ราคากลาง

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลปลั่ง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระตาน - บ้านโนนทองพัฒนา (ช่วงบ้านโนนทองพัฒนา)
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.ปลั่ง อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน	งานทาง (ในเขตชุมชน)
กำหนดเป็นราคากลางเมื่อ	วันที่ 12 มิถุนายน 2560
	แบบเลขที่ / 2560

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานทาง (ในเขตชุมชน)	308,474.37	1.3074	403,299.39	- เงินประกัน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- คลอเบียมเงิน 6%
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	308,474.37		-	
	รวมราคากลาง			403,299.39	
	ปรับราคาเป็น			403,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนสามพันบาทถ้วน)				
	คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร	497.53	บาท		

หมายเหตุ ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04053.3 /ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปลั่ง เลขที่ 225 / 2560 ลงวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ- 60 -..... วัน

คณะกรรมการกำหนดราคาได้ตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปลั่ง

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
- เห็นควรอนุมัติราคาดังกล่าวเป็นราคากลาง

สืบเอก ประธานกรรมการ
(เทพธิดา กฤต พงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวนันทนา โชติเจริญพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ 96. จก. โสภ พนักงานบริหารงานการคลัง รร.เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวเนตรชนก จากโคกสูง)

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี ปลัดเทศบาลตำบลปลั่ง
(ปราชญ์ เพ็ญมะลิ่ง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวจิรพันธ์ ไวยขุนทด)
นักวิชาการเกษตร

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ร้อยตรี นายกเทศมนตรีตำบลปลั่ง
(ฐนทร์ธรณ์ กวีกิจวัฒนา)

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลปลีลิ่ง	
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระดาน - บ้านโนนทองพัฒนา (ช่วงบ้านโนนทองพัฒนา)	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.ปลีลิ่ง อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	
ประเภทงาน	งานทาง (ในเขตชุมชน)	
กำหนดราคาเมื่อ	วันที่ 12 มิถุนายน 2560	แบบเลขที่ / 2560


ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานทาง (ในเขตชุมชน)	308,474.37	1.3074	403,299.39	- เงินประกัน 0 %
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					- คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	308,474.37		-	
	รวมราคา			403,299.39	
	ปรับราคาเป็น			403,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)


คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร 497.53 บาท

หมายเหตุ ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04053.3 /ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ลงชื่อ  ประมาณการ
(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)
นายช่างโยธา

ว่าที่ร้อยตรี  ตรวจสอบ
(ปราชญ์ เพ็ญมะลิ้ง)
ปลัดเทศบาลตำบลปลีลิ่ง

สิบเอก  ตรวจสอบ
(เทพธนกฤต พงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ร้อยตรี  อนุมัติ
(ธนนท์อรณ์ กวีกิจรัตน)
นายกเทศมนตรีตำบลปลีลิ่ง

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบัลลังก์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระดาน - บ้านโนนทองพัฒนา (ช่วงบ้านโนนทองพัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2560

ตามแบบเลขที่ / 2560

ผู้ประมาณราคา นายบรรดิษฐ์ สายเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคาดำเนิน 24.00 - 24.99 บาท

ราคาพาณิชย์ (เดือน พฤษภาคม 2560)

ที่	รายการ	ความกว้าง	5.00	เมตร	ยาว	162	เมตร	รวม	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง
		พื้นที่	810	ตร.ม.	โหล่ทาง	0.30	เมตร		
		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง					
				@	@				
1	ปรับพื้นที่								
	- ปรับพื้นที่ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ตร.ม.	810.00	-	2.50	2.50		2,025.00	
	- ทราयरองพื้น ทหนา 0.03 ม. ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ลบ.ม.	24.30	406.54	99.00	505.54		12,284.62	
2	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (strength 240 ksc.) ค.2	ลบ.ม.	121.50	1,799.06	306.00	2,105.06		255,764.79	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ทางเชื่อม)	ลบ.ม.	-	1,799.06	306.00	2,105.06		-	
3	งานแบบหล่อ								
	- แบบข้างคึดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	324.00	20.60	-	20.60		6,674.40	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20 x 20 x 4 มม.	ตร.ม.	810.00	21.000	5.00	26.00		21,060.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20 x 20 x 4 มม.	ตร.ม.	-	21.000	5.00	26.00		-	
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)	กก.	112.35	16.721	3.300	20.021		2,249.30	
	- เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	กก.	95.90	19.626	3.300	22.926		2,198.70	
5	อื่นๆ								
	- หยอดทรายรอยต่อ	เมตร	81.00	12.50	-	12.50		1,012.50	
	- โหล่ทางถูกรัง กว้าง 0.30 ม.	ลบ.ม.	17.50	198.50	99	297.50		5,205.06	
รวมราคา								308,474.37	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

- ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรง ใช้ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือนตุลาคม 2558

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)

นายช่างโยธา