

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์กู้ชีพ เทศบาลตำบลปลั่ง หมู่ที่ ๔  
ตำบลปลั่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปลั่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานอาคาร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๒๔๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพี้ยมะลิ่ง	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	เป็น ประธาน
๖.๒ สิบเอกเทพนฤฤต แพงดี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๖.๓ นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ถาวร	ตำแหน่ง	จนท.วิเคราะห์ฯ	เป็น กรรมการ


สรุปประมาณราคาก่อสร้าง


ปร.5


ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบัลลังก์  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ (ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลบัลลังก์)  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประเภทงาน งานอาคาร  
 กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 แบบเลขที่ ..... / 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร	193,499.32	1.2726	246,247.23	
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	- เงินประกัน 0%
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	193,499.32		-	
	รวมราคา			246,247.23	
	ปรับราคาเป็น			246,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประมาณการ  
 (นายบรรดิษฐ์ สายแสน)  
 นายช่างโยธา

สิบเอก  ตรวจ  
 (เทพชนกฤต พงศ์ดี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี  เห็นชอบ  
 (ปราชญ์ เพียมะสัง)  
 ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์

ร้อยตรี  อนุมัติ  
 (สุนนธ์ธรม์ กวีกิจรัตน์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบัลลังก์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ (ศูนย์ผู้ชีพเทศบาลตำบลบัลลังก์)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2558

ตามแบบเลขที่ ..... / 2558

ผู้ประมาณราคา นายบรรดิษฐ์ สายนเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคาน้ำมัน 23.20 บาท เดือน สิงหาคม 2558 (อำเภอโนนไทย) ราคาพาณิชย์ (เดือน กรกฎาคม 2558 )

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		รวม	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง
				๑	๒		
1	งานปรับพื้นที่						
	- รั้วพื้นก่อนการก่อสร้าง	ตร.ม.	150.00	-	20.00	20.00	3,000.00
	- ทราयरองพื้น	ลบ.ม	0.50	406.00	91.00	497.00	248.50
	- งานขุดดิน ดินถม	ลบ.ม	15.00	-	125.00	125.00	1,875.00
	- หินคลุก ปรับพื้นที่	ลบ.ม	20.00	530.00	91.00	621.00	12,420.00
2	งานคอนกรีต						
	- คอนกรีต โครงสร้าง 1: 2: 4	ลบ.ม	7.00	1,507.87	391.00	1,898.87	13,292.09
	- คอนกรีต รองพื้น 1: 3: 5	ลบ.ม	0.50	1,387.00	398.00	1,785.00	892.50
3	งานแบบหล่อ						
	- ไม้แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	7.00	407.00	133.00	540.00	3,780.00
	- ไม้ค้ำยัน	เหมา	1.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
	- ตะปู	กก.	3.00	57.00	-	57.00	171.00
4	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 - RB 6 มม.	กก.	75.00	18.314	3.401	21.72	1,628.63
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 - RB 9 มม.	กก.	75.00	17.324	3.401	20.73	1,554.38
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	กก.	290.00	16.890	3.401	20.29	5,884.39
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.	กก.	265.00	16.442	3.401	19.84	5,258.40
	- สลวดมัดเหล็ก	กก.	5.00	38.370	-	38.37	191.85
5	เหล็กโครงสร้าง	ตร.ม.	-	35.00	30.00	65.00	-
	- ท่อเหล็กกลม ค่า Ø 3" หนา 2.3 มม.	ท่อน	-	-	-	0.00	-
	- ท่อเหล็กกลม ค่า Ø 2" หนา 2.3 มม.	ท่อน	45.00	590.00	-	590.00	26,550.00
	- เหล็ก [ 125x50x3.2 มม.	ท่อน	-	785.05	-	785.05	-
	- เหล็ก [ 100x50x2.3 มม.	ท่อน	27.00	504.17	-	504.17	13,612.59
	- เหล็ก Plate 25x25x 12 มม.	แผ่น	4.00	300.00	-	300.00	1,200.00
	- เหล็ก Bolt 15 มม. ยาว 0.50 ม. พร้อม น็อต	ตัว	24.00	120.00	-	120.00	2,880.00
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมวัสดุ	ตร.ม.	126.00	-	210.00	210.00	26,460.00
6	งานหลังคา						
	- หลังคาเหล็ก เมทัลชีล หนา 3 มม. (ตามกำหนด)	ตร.ม.	180.00	180.00	70.00	250.00	45,000.00
	- วัสดุยึดเกาะ	เหมา	1.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
	- sag Rod เหล็กเส้นกลม RB 15 + เกลียวแรง 15 นิ้ว	เส้น	16.00	350.00	-	350.00	5,600.00
7	งานอื่น ๆ						
	- ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง พร้อมหม้อแปลง และสายไฟเพิ่มเติม และอุปกรณ์	งาน	1.00	1,000.00	18,000.00	19,000.00	19,000.00
	รวมราคา						193,499.32

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายบรรดิษฐ์ สายนเสน )

นายช่างโยธา