การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทำนบพัฒนา – ดอนมะยม บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานทาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร..๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ สิบเอกเทพธนกฤต	แพงดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		เป็น ประธาน
๖.๒ นางสาววรรณภา	ยิ่งยง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		เป็น กรรมการ
๖.๓ นางสาวนันทนา	โชติเจริญพงษ์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		เป็น กรรมการ

ราคากลาง

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลบัลลังก์
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำนบพัฒนา - ดอนมะยม
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 17 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน	งานทาง (ในเขตชุมชน)
กำหนดเป็นราคากลางเมื่อ	วันที่ 15 มกราคม 2561 แบบเลขที่ ...../ 2561

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานทาง (ในเขตชุมชน)	76,040.25	1.3074	99,415.03	- เงินประกัน 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	76,040.25		-	
	รวมราคากลาง			99,415.03	
	ปรับราคาเป็น			**99,000.00**	
ตัวอักษร	**(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**				
	คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร	**505.10**	**บาท**		

หมายเหตุ ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04053.3 /ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบัลลังก์ เลขที่ 19 / 2561 ลงวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ .....- 60 -..... วัน

คณะกรรมการกำหนดราคาได้ตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
- เห็นควรอนุมัติราคาดังกล่าวเป็นราคากลาง

สิบเอก ..... ประธานกรรมการฯ
(เทพธนกฤต แพงดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... หน.ฝ่ายบริหารงานการคลัง รรก.เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวเนตรชนก จากโคกสูง)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นางสาววรรณภา ยิ่งยง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(✓) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี.....ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์
(ปราชญ์ เพียมะลัง)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นางสาวนันทนา โชติเจริญพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(✓) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

ร้อยตรี..... นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์
(ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา)

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบัลลังก์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำนบพัฒนา - ดอนมะยม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 17 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง (ในเขตชุมชน)

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2561 แบบเลขที่ ...../ 2561

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร				F ≤ 5 ล้าน
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินล้วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานทาง (ในเขตชุมชน)	76,040.25	1.3074	99,415.03	- เงินประกัน 0 %
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	76,040.25		-	
	รวมราคา			99,415.03	
	ปรับราคาเป็น			**99,000.00**	
ตัวอักษร	**(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**				
	คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร	**505.10**	**บาท**		

หมายเหตุ ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04053.3 /ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ลงชื่อ ..... ประมาณการ
(นายบรรดิษฐ สายเสน)
นายช่างโยธาชำนาญการ

สิบเอก..... ตรวจ
(เทพธนกฤต แพงดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี..... เห็นชอบ
(ปราชญ์ เพียมะลัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์

ร้อยตรี..... อนุมัติ
(ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา)
นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบัลลังก์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำนบพัฒนา - ดอนมะยม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 17 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ 2561 **ตามแบบเลขที่** ..... / 2561

ผู้ประมาณราคา นายบรรดิษฐ สายเสน **ตำแหน่ง** นายช่างโยธาชำนาญการ

ราคาน้ำมัน 27.00 - 27.99 บาท ราคาพาณิชย์ (เดือน พฤศจิกายน 2560)

ความกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	49	เมตร	
พื้นที่	196	ตร.ม.	ไหล่ทาง	0.30	เมตร	

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		รวม	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง
				@	@		
1	**ปรับพื้นที่**						
	- ปรับพื้นที่ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ตร.ม.	196.00	-	3.50	3.50	686.00
	- ทรายรองพื้น หนา 0.03 ม. ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ลบ.ม.	5.88	406.54	99.00	505.54	2,972.58
2	**งานคอนกรีต**						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (strength 240 ksc.) ค.2	ลบ.ม	29.40	1,822.00	306.00	2,128.00	62,563.20
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ทางเชื่อม)	ลบ.ม	-	1,822.00	306.00	2,128.00	-
3	**งานแบบหล่อ**						
	- แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	98.00	20.60	-	20.60	2,018.80
4	**งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20 × 20 × 4 มม.	ตร.ม.	196.00	22.000	5.00	27.00	5,292.00
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20 × 20 × 4 มม.	ตร.ม.	-	22.000	5.00	27.00	-
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)	กก.	27.19	21.962	3.300	25.262	686.75
	- เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	กก.	-	18.592	3.300	21.892	-
5	**อื่นๆ**						
	- หยอดยางรอยต่อ	เมตร	24.50	12.50	-	12.50	306.25
	- ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.30 ม.	ลบ.ม.	5.29	187.22	99	286.22	1,514.68
	รวมราคา						**76,040.25**

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

- ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรง ใช้ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือนตุลาคม 2558

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายบรรดิษฐ สายเสน)

นายช่างโยธาชำนาญการ